招标工程量清单

招 标 人: 鄂尔多斯市中心医院

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位盖章)

年 月 日

TOMO C螺旋断层放射治 疗室改造项目 工程

招标工程量清单

| 招标人: | (单位盖章) | 造 价咨询人: | (单位资质专用章) |
|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章) | 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章) |
| 编制人: | (造价人员签字盖专用章) | 复核人: | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编制时间: | 年 月 日 | 复核时间: | 年 月 日 |

总 说 明

工程名称: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1. 项目名称: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目:
- 2. 建设单位: 鄂尔多斯市中心医院。

二、编制范围

鄂尔多斯市中心医院TOMO C螺旋断层放射治疗室内的建筑与装饰、电气、给排水、暖通和消防等改造工程。

三、编制依据:

- 1.《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕16号);
- 2. 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令〔2006〕149 号);
- 3. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013);
- 4. 《税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号);
- 5. 《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》(2017):
- 6. 《内蒙古自治区市政工程预算定额》(2017);
- 7. 《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》(2017);
- 8. 《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》(2021);
- 9.《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》(内建标〔2025〕98号);
- 10. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》(内建标〔2 019〕113号):
- 11.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》(内建标〔2019〕468号);
- 12. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费调整的通知》(内建标〔2021〕148号)。

总 说 明

| 工程名称: TOMO C螺旋断层放射治疗 室改造项目 | 第 | 2 | 页 | 共 | 2 | 页 |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工程名称:建筑与装饰工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| 金额(| | | | | | | 金额(元) | |
|-------|--------------|--------------------|--|----------|---------|------|-------|--------|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | | 其中 |
| | | | | 半世 | · | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| | | 装饰装修工程 | | | | | | |
| 1 | 011103004001 | PVC卷材楼面(医用) 楼I | 1、1.5 [~] 3mm厚PVC卷材, 专用胶粘结剂粘贴; 2、C30钢筋混凝土250mm 厚; 3、LC7.5轻集料混凝土, 暂定300mm厚(地坑及机 架基础部分除外); 4、TOMOC 治疗室 | m2 | 99. 97 | | | |
| 2 | 011102003001 | 防滑地砖地面 楼2 | 1、5~10mm厚地砖面层, DTG砂浆擦缝; 2、5mm厚DTA砂浆结合层; 3、25mm厚DS M20砂浆找 平层; 4、界面剂1道; 5、60mm厚LC7.5轻骨料混 凝土垫层; 6、服务器机房、设备间 | m2 | 21. 1 | | | |
| 3 | 011407001001 | 无机涂料墙面 内墙1 | 1、无机涂料: 2、3mm厚耐水腻子分遍找 平; 3、8mm厚粉刷石膏砂浆打 底抹平: 4、界面剂1道; 5、修补砂浆局部修补墙 面,DP砂浆勾实接缝并拉 毛,接缝处粘贴耐碱玻纤 网格布: 6、控制室、服务器机房 、设备间 | m2 | 66. 72 | | | |
| 4 | 011204003001 | 抗菌板墙面 | TOMOC 治疗室 | m2 | 178. 53 | | | |
| | 011204003002 | 激光灯铝板 | | 个 | 5 | | | |
| 6 | 011302001001 | 白色铝板吊顶 | TOMOC 治疗室 | m2 | 99. 97 | | | |
| 7 | 011302001002 | 高晶板吊顶 | 控制室、服务器机房、设 备间 | m2 | 30.96 | | | |
| 8 | 010802003001 | 钢质甲级防火隔 声门 | 洞口尺寸: 1000×2200mm , 详图集12J609 | m2 | 4. 4 | | | |
| 9 | 010805005001 | 玻璃对开门 | 含门禁 | m2 | 8.64 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 地面结构改造 | | | | | | |
| 10 | 010201001002 | 设备垫层 | 1、550mm厚钢筋混凝土垫层,混凝土强度等级C30; | m3 | 45. 1 | | | |
|)+ 1. | 1.取机弗然的生 | 田、司左志山梯辺 | 本页小计 注其中: "定额人工费" | | | | | |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:建筑与装饰工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第 2 页 共 2 页

| | i | i | i | | | | | |
|----|--------------|------------|--|----------|--------|-----------|--------|-----|
| | | | | | | | 金额 (元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | / Y Y Y Y | A /A | 其中 |
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| | | | 2、配筋双层双向φ14@25 0,钢筋保护层厚度25mm | | | | | |
| | | | 0,钢筋保护层厚度25mm | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 设备吊装口建筑 恢复 | | | | | | |
| 11 | 010505001001 | 钢筋混凝土楼板 | 1 | m3 | 3. 15 | | | |
| 12 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1、50mm厚聚苯保温板; 2、玻璃纤维网格布 | m2 | 15. 75 | | | |
| | | | 1、20mm厚1: 2.5水泥砂 | | | | | |
| 13 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜 | 1、20mm厚1: 2.5水泥砂 浆找平; 2、1.5mm厚高分子涂膜防 水; | m2 | 15. 75 | | | |
| | 01000100 | 防水 | 水; 3、20mm厚1: 2.5水泥砂 浆找平。 | | 100.00 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 7172 712 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 本页小计 | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | | |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|--------------|-------|---------|--------------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5 . 5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0. 1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|------|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | _ | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工(赶工补偿) | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | _ |

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 (元) |
|-----|--------|---|------|---------|--------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 | | 10. 5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3. 7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3. 7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 建筑与装饰工程

第1页 共1页

| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
|----|----------------------------|----|-----|----|----|----|------------|----|
| 1 | 钢筋HRB400以内 | kg | | | | | Ф 12~ Ф 18 | |
| 2 | 地弹簧 | 套 | | | | | | |
| 3 | 板枋材 | m3 | | | | | | |
| 4 | 胶合板 | m2 | | | | | δ9 | |
| 5 | 陶瓷地面砖 | m2 | | | | | 800×800 | |
| 6 | 塑料地板卷材δ1.5 | m2 | | | | | | |
| 7 | 高晶硅酸钙板 | m2 | | | | | | |
| 8 | 铝合金医用吸音板 | m2 | | | | | | |
| 9 | 玻璃纤维网格布 | m2 | | | | | | |
| 10 | 轻钢龙骨不上人型(跌级)45 0×450 | m2 | | | | | | |
| 11 | 铝合金龙骨不上人型(平面) 600×600以上 | m2 | | | | | | |
| 12 | 全玻有框门扇 | m2 | | | | | | |
| 13 | 钢质防火门 | m2 | | | | | | |
| 14 | 无机涂料 | kg | | | | | | |
| 15 | 聚氨酯甲乙料 | kg | | | | | | |
| 16 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | | | | | | |
| 17 | 玻璃纤维抗菌板 | m2 | | | | | | |
| 18 | 激光灯铝板 | 个 | | | | | | |
| 19 | 预拌混凝土 | m3 | | | | | C30 | |
| 20 | 预拌细石混凝土 | m3 | | | | | C20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

工程名称: 拆除工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| | | | 火口 | | | | | |
|----|--------------|------------------|--------------|----------|---------|------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 金额 (元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | | 其中 |
| | | | | 十四 | | 综合单价 | 合价 | ———————— 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011605001001 | 地面拆除 | | m2 | 165. 87 | | | |
| 2 | 011606003001 | 机房吊顶天棚面 及饰面拆除 | | m2 | 32. 14 | | | |
| | | + | | 1112 | 52, 14 | | | |
| 3 | 011606002001 | 治疗室墙面饰面 拆除 | | m2 | 178. 53 | | | |
| 4 | 011610001001 | 木门拆除 | | m2 | 4. 4 | | | |
| 5 | 011612001001 | 设备管线拆除 | 暂估 | m | 100 | | | |
| 6 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件 拆除 | 设备吊装口 | m3 | 3. 15 | | | |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 垃圾 运输 | 运距暂定10km | m3 | 119. 32 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 本页小计 合 计 | | | | | |
| | | | н п | | | | | |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |
| | | п и | | | | | | |

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|------|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | _ | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工(赶工补偿) | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | _ |

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| 1.4 环境保护税 9 日本 | 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|----|------|--------|------|---------|-------|
| 1.4 好変好が税 2 税金 税前工程造价 9 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
| 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日 | | | | | | |
| | _ | | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 合 计 | | • | |

工程名称: 电气设备安装工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| | | | | | | | 金额 (元) | |
|----|--------------|-----------------------|------------|----------|-----|-------------------------|--------------|-----|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | <i>応</i> 人 出 <i>(</i> 人 | ∧ <i>t</i> ∧ | 其中 |
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| | | 电气工程 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 规格: | 台 | 3 | | | |
| 2 | 030412003001 | 警示灯 | 门口上方安装 | 套 | 1 | | | |
| 3 | 030412001001 | 安全出口指示灯 | | 套 | 1 | | | |
| 4 | 030412003002 | 放气指示灯 | 门口上方安装 | 套 | 2 | | | |
| 5 | 030412001004 | 疏散指示灯 | | 套 | 4 | | | |
| 6 | 030412001002 | 应急照明灯 | | 套 | 8 | | | |
| 7 | 030404019001 | 三联开关 10A | 暗装; H=1.3m | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030404019002 | 双联开关 10A | 暗装; H=1.3m | 个 | 2 | | | |
| 9 | 030404019003 | 单联开关 10A | 暗装; H=1.3m | 个 | 3 | | | |
| 10 | 030404035001 | 二三孔暗装插座 10A | 暗装; H=0.3m | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030404035002 | 桌面安装二三孔 插座 | 桌面上方墙壁安装 | 个 | 10 | | | |
| 12 | 030404035003 | 安装插座 16A | 暗装; H=0.3m | 个 | 3 | | | |
| 13 | 030411001001 | JDG DN20 | | m | 176 | | | |
| 14 | 030411001002 | JDG DN25 | | m | 510 | | | |
| 15 | 030411001003 | JDG DN32 | | m | 5 | | | |
| 16 | 030411001004 | JDG DN40 | | m | 20 | | | |
| 17 | 030411001005 | PVC管 DN50 | | m | 20 | | | |
| 18 | 030411001006 | PVC管 DN100 | | m | 10 | | | |
| 19 | 030411001007 | PVC管 DN150 | | m | 4 | | | |
| 20 | 030411004001 | WDZ-BYJ-3x2.5 | | m | 180 | | | |
| 21 | 030411004002 | WDZ-BYJ-3x4 | | m | 310 | | | |
| 22 | 030411004003 | WDZ-YJY-5x6 | | m | 7 | | | |
| 23 | 030411004004 | WDZ-YJY-5x16 | | m | 22 | | | |
| 24 | 030411004005 | WDZ-YJY-4x70+1 x35 | | m | 65 | | | |
| 25 | 030411004006 | WDZ-YJY-4x95+1 x50 | | m | 130 | | | |
| 26 | 030408001001 | 电力电缆 | 50 m² | m | 25 | | | |
| 27 | 080903019001 | 气体灭火控制器 | 明装, H=1.2m | 台 | 1 | | | |
| 28 | 080903019002 | 气体灭火控制器 | 明装, H=1.2m | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904005001 | 声光报警器 | 门上方200mm | 个 | 4 | | | |
| 30 | 030904003005 | 启停按钮 | 明装, H=1.2m | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 建筑智能化 | | | | | | |
| | 1 | 1 | 本页小计 | | | | | |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 电气设备安装工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第 2 页 共 2 页

| | | | | グロ | | | | | |
|--|----|--------------|------------|--------------|----|-----|------|--------|---------|
| 1 | | | | | | | | 金额 (元) | |
| 1 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | | | 其中 |
| 31 030601001001 温湿度疾測器 吸頂安装 文 2 33 04020502002 温暖度显示器 明装、H=1.3m 文 1 33 04020502002 景像机 白 2 35 030502013002 光纤循座 暗装、H=0.3m 个 4 35 030502004002 中視循座 暗装、H=0.3m 个 10 36 030502004002 中視循座 暗装、H=0.3m 个 1 37 04020502003 十球彩色技像机 台 4 39 030904003003 紫急断电按钮 暗装、H=1.3m 个 1 30 030904014001 内部对讲 陪装、H=1.3m 个 6 40 030904014001 内部对讲 陪装、H=1.3m 个 1 41 030404019004 八连顿开关 门艦上分安装 个 1 42 03040419005 小微光控制开关 陪詫、H=1.3m 个 1 43 03050200501 网线 | | | | | 十四 | | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| 32 030601001002 温湿度显示器 明装、H=1.3m 文 | 31 | 030601001001 | 温湿度探测器 | 吸顶安装 | 支 | 2 | | | , |
| 34 | 32 | 030601001002 | 温湿度显示器 | 明装, H=1.3m | | 1 | | | |
| 35 | 33 | 040205020002 | 摄像机 | | 台 | 2 | | | |
| 36 | 34 | 030502012002 | 网络插座 | 暗装, H=0.3m | 个 | 4 | | | |
| 37 0402050200003 | 35 | 030502013002 | 光纤插座 | 暗装, H=0.3m | 个 | 10 | | | |
| 38 030904003003 緊急断电按钮 暗装、H=1.3m 个 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 36 | 030502004002 | 电视插座 | 暗装, H=0.3m | 个 | 1 | | | |
| 39 030904003004 緊急停止按钮 暗装。H=1.3m | 37 | 040205020003 | 半球彩色摄像机 | | 台 | 4 | | | |
| 40 030904014001 内部 | 38 | 030904003003 | 紧急断电按钮 | 暗装, H=1.3m | 个 | 1 | | | |
| 41 030404019004 门连锁开关 口槛上方安装 个 1 | 39 | 030904003004 | 紧急停止按钮 | 暗装, H=1.3m | 个 | 6 | | | |
| 42 030404019005 小激光控制开关 暗装, H=1.3m | 40 | 030904014001 | 内部对讲 | 暗装, H=1.3m | 台 | 2 | | | |
| 43 030502005001 网络 | 41 | 030404019004 | 门连锁开关 | 门槛上方安装 | 个 | 1 | _ | | _ |
| 44 030502007001 光纤 m 50 分部小计 描施項目 日本 | 42 | 030404019005 | 小激光控制开关 | 暗装, H=1.3m | 个 | 1 | | | |
| → 本页小计 | 43 | 030502005001 | 网线 | | m | 400 | | | |
| 本页小计 | 44 | 030502007001 | 光纤 | | m | 50 | | | |
| 本页小计 | | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | + | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | • | | 本页小计 | • | - | | | |
| \cdots | | | | 合 计 | | | | | |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0. 1 | | | | |
| 6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|------|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | _ | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工(赶工补偿) | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | _ |

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 (元) |
|-----|--------|---|------|---------|--------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 | | 10. 5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3. 7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3. 7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 电气设备安装工程

第1页 共1页

| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
|----|-------------------|----|-----|----|----|----|------|----|
| 1 | JDG管 | m | | | | | 20 | |
| 2 | JDG管 | m | | | | | 25 | |
| 3 | WDZ-BYJ-3x2.5 | m | | | | | | |
| 4 | WDZ-BYJ-3x4 | m | | | | | | |
| 5 | WDZ-YJY-5x16 | m | | | | | | |
| 6 | WDZ-YJY-4x70+1x35 | m | | | | | | |
| 7 | WDZ-YJY-4x95+1x50 | m | | | | | | |
| 8 | 摄像机 | 台 | | | | | | |
| 9 | 半球彩色摄像机 | 台 | | | | | | |
| 10 | 紧急停止按钮 | 个 | | | | | | |
| 11 | FCU 动力电缆 软管 | m | | | | | | |
| 12 | 气体灭火控制器 | 台 | | | | | | |
| 13 | 启停按钮 | 个 | | | | | | |
| 14 | 声光报警器 | 个 | | | | | | |
| 15 | 疏散指示灯 | 套 | | | | | | |
| 16 | 应急照明灯 | 套 | | | | | | |
| 17 | 二三孔暗装插座 10A | 套 | | | | | | |
| 18 | 双绞线缆 | m | | | | | | |
| 19 | 光纤信息插座(四口) | 个 | | | | | | |
| 20 | 成套配电箱落地式 | 台 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | _ | - | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

工程名称:给排水工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| | | | -71 | | | | | |
|----|--------------|-----------------------|----------|----------|-----|-------------|--------|-----|
| | | | | | | | 金额 (元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | ٨١ ٨٠ ٨ حرم | A // | 其中 |
| | | | | 1 122 | | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| | | 给排水工程 | | | | | | |
| 1 | 031001005001 | 排水铸铁管 DN5 | | m | 17 | | | |
| 2 | 031001005002 | 排水铸铁管 DN7 | | m | 27 | | | |
| 3 | 031004014001 | 给、排水附(配) 件 地漏 DN50 | | 个 | 5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 卫生间改造 | | | | | | |
| 4 | 031004013001 | 卫生间改造 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 本页小计 | _[| | | | |
| | | | 合 计 | | | | | |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0. 1 | | | | |
| 6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|------|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | _ | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工(赶工补偿) | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | _ |

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目 第 1 页 共 1 页

| 1 規數 社会保险数 社会保险数 基本未净保险+基本保育保险 社会保险数 基老失业保险 基本保保险+基本保育保险 分部分项人工费+组织措施项目人工费的分部分项人工费+组织措施项目人工费调整 10.5 整 分部分项人工费+组织措施项目人工费调整 3.7 公 | 金额(元) |
|--|-------|
| (1) | |
| (1) 养老失业保险 | |
| (2) 基本医疗保险 | |
| (3) 工伤保险 | |
| 1.2 住房公积金 分部分项人工费+组织措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整+技术措施项目人工费调整 3.7 1.3 水利建设基金 分部分项人工费+组织措施项目人工费+分部分项人工费+技术措施项目人工费调整+技术措施项目人工费调整+技术措施项目人工费调整 0.4 1.4 环境保护税 | |
| | |
| 整 1.4 环境保护税 | |
| | |
| 2 税金 税前工程造价 9 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 合 计 | |

主要材料和工程设备选用表

工程名称:给排水工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
|----|-----------------------|----|-----|----|----|----|--------------------------|----|
| 1 | 镀锌铁丝 | kg | | | | | φ 4. 0 [~] 2. 8 | |
| 2 | 破布 | kg | | | | | | |
| 3 | 油麻 | kg | | | | | | |
| 4 | 地漏 | 个 | | | | | DN50 | |
| 5 | 水泥 | kg | | | | | P. 0 42. 5 | |
| 6 | 砂子 | m3 | | | | | | |
| 7 | 粘接剂 | kg | | | | | | |
| 8 | 石棉绒 | kg | | | | | | |
| 9 | 承插铸铁排水管 | m | | | | | DN50 | |
| 10 | 承插铸铁排水管 | m | | | | | DN75 | |
| 11 | 室内承插铸铁排水管件 | 个 | | | | | DN50 | |
| | 室内承插铸铁排水管件 | 个 | | | | | DN75 | |
| | 水 | m3 | | | | | | |
| | 卫生间改造 | 项 | | | | | | |
| | 其他材料费 | 元 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 丰山东河社州州 内夕南位阳王 | | | | | | <u> </u> | |

注:本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

工程名称:暖通工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| | | | | | | | 金额 (元) | |
|-------|---------------------|----------------------|--------------|----------|-----|------|--------|-----|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | ᄷᄼᄼᄼ | A //A | 其中 |
| | | | | 1 1-2- | | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| | | 通风空调 | | | | | | |
| 1 | 031001002001 | 冷凝水管 DN25 | | m | 47 | | | |
| 2 | 030113014001 | 分歧管 | | 个 | 2 | | | |
| 3 | 030702002001 | 排风管道 镀锌 钢板500×320 | | m2 | 3 | | | |
| 4 | 030702002002 | 排风管道 镀锌 钢板500×400 | | m2 | 22 | | | |
| 5 | 030703007001 | 单层百叶 1000 ×500 | | 个 | 1 | | | |
| 6 | 030702002003 | 新风管道 镀锌 钢板500×400 | | m2 | 9 | | | |
| 7 | 030703007002 | 双层百叶 400× 600 | | 个 | 2 | | | |
| 8 | 031001004001 | 空气压缩管线 铜管DN20 | | m | 20 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 采暖、燃气工程 | | | | | | |
| 9 | 031001004015 | 冷煤气管 铜管 | | m | 2 | | | |
| 10 | 031001004002 | 冷煤气管 铜管 | | m | 49 | | | |
| 11 | 031001004003 | 冷煤气管 铜管 | | m | 49 | | | |
| 12 | 031001004004 | 冷煤气管 铜管 | | m | 3 | | | |
| 13 | 031001004005 | 冷煤气管 铜管 | | m | 6 | | | |
| 14 | 031001004006 | 冷煤气管 铜管 | | m | 57 | | | |
| 15 | 031001004007 | 冷煤气管 铜管 | | m | 55 | | | |
| 16 | 031001004008 | 冷煤液管 铜管 | | m | 2 | | | |
| 17 | 031001004009 | 冷煤液管 铜管 | | m | 49 | | | |
| 18 | 031001004010 | 冷煤液管 铜管 | | m | 3 | | | |
| 19 | 031001004011 | 冷煤液管 铜管 | | m | 14 | | | |
| 20 | 031001004012 | 冷煤液管 铜管 | | m | 10 | | | |
| N. 12 | N 75 15 35 62 12 13 | 田 マル キナツ:= | 本页小计 "定额人工费" | | | | | |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:暖通工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第 2 页 共 2 页

| | | | 7,1 | | | | | |
|----|--------------|----------|--------|----------|-----|--------------|--------|-----|
| | | | | | | | 金额 (元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 13. 1. 11.11 | | 其中 |
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| | | ф 15. 88 | | | | | | |
| 21 | 031001004013 | 冷煤液管 铜管 | | m | 55 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | |
| | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 本页小计 | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | | |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称:暖通工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0. 1 | | | | |
| 6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖通工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|------|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | _ | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工(赶工补偿) | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | _ |

规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 (元) |
|-----|--------|---|------|---------|--------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 | | 10. 5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3. 7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3. 7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 暖通工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
|----|------------------|----------|-----|----|----|----|----------|----|
| 1 | 角钢 | kg | | | | | L60 | |
| 2 | 镀锌薄钢板 | m2 | | | | | δ 0. 5 | |
| 3 | 六角螺栓带螺母 | 10套 | | | | | M8×30~50 | |
| 4 | 洗涤剂 | kg | | | | | | |
| 5 | 燃气室内铜管钎焊式管件 | 个 | | | | | DN18 | |
| 6 | 燃气室内铜管钎焊式管件 | 个 | | | | | DN22 | |
| 7 | 燃气室内铜管钎焊式管件 | † | | | | | DN28 | |
| 8 | 其他材料费 | 元 | | | | | | |
| 9 | 钢管 | m | | | | | | |
| 10 | 空气压缩管线 铜管DN20 | m | | | | | | |
| | 冷煤液管 铜管 φ 9.53 | m | | | | | | |
| | 冷煤液管 铜管 φ 15.88 | m | | | | | | |
| | 冷煤液管 铜管 φ 22. 23 | m | | | | | | |
| | 冷煤液管 铜管 Φ 6.35 | m | | | | | | |
| | 冷煤气管 铜管 φ 12.70 | m | | | | | | |
| | 冷煤气管 铜管 φ 15.88 | m | | | | | | |
| | 冷煤气管 铜管 φ 22. 23 | m | | | | | | |
| | 冷煤气管 铜管 φ 25.4 | m | | | | | | |
| | 成品百叶 | 个 | | | | | | |
| 20 | 单层百叶 1000×500 | 个 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

工程名称:消防工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| | | | | | | | 金额(元) | |
|----|--------------|--------|-------------------|----------|-----|--------------|-------|-----|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 1.24 A 24 1A | A /A | 其中 |
| | | | | 1 122 | | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 030903009001 | 柜式灭火装置 | | 套 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | _ | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 大百 小 十 | | | | | |
| | | | 本页小计 合 计 | | | | | |
| | | | п И | | | | | |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称:消防工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0. 1 | | | | |
| 6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:消防工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|------|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | _ | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工(赶工补偿) | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | _ |

规费、税金项目计价表

工程名称:消防工程

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 (元) |
|-----|--------|---|------|---------|--------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 | | 10. 5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3. 7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3. 7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

主要材料和工程设备选用表

工程名称:消防工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
|----|-----------|-----|-----|----|----|----|---------------------|----|
| 1 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 10套 | | | | | 2平垫1弹垫M16 ×100以内 | |
| 2 | 膨胀螺栓 | 10套 | | | | | M12×100 | |
| | 厌氧胶 | 瓶 | | | | | 325# 200g | |
| | 铝牌 | 个 | | | | | | |
| | 其他材料费 | 元 | | | | | | |
| 6 | 气体灭火装置 | 套 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

工程名称:设备吊装口路面破除恢复

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| ┃ | | | | | | | | 金额(元) | |
|---|----|--------------|----------|---|----------|--------|-----------|-------|-----|
| 整个项目 m3 4.73 2 040101003001 按基坑土方 m3 32.29 3 040103001001 回填土 覆土1.5米 m3 23.63 4 040103002001 余方弃置 运距: 暂定10km m3 13.39 5 040203006001 沥青混凝土路 1、50mm厚中粒石沥青混凝土路面: 2、200mm厚碎石垫层; 3、300mm厚3: 7灰土, 分两步夯实。 m2 15.75 分部小计 分部小计 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 1 3 A 4 A | | 其中 |
| 1 081201001001 拆除路面 m3 4.73 2 040101003001 挖基坑土方 m3 32.29 3 040103001001 回填土 覆土1.5米 m3 23.63 4 040103002001 余方弃置 运距: 暂定10km m3 13.39 5 040203006001 沥青混凝土路面: 2、200mm厚中粒石沥青混凝土路面: 2、200mm厚碎石垫层: 3、300mm厚3: 7灰土,分两步夯实。 m2 15.75 分部小计 分部小计 15.75 | | | | | 1 124 | | 综合里价 | 合价 | 暂估价 |
| 2 040101003001 挖基坑土方 m3 32.29 3 040103001001 回填土 覆土1.5米 m3 23.63 4 040103002001 余方弃置 运距:暂定10km m3 13.39 1、50mm厚中粒石沥青混 凝土路面; 2、200mm厚碎石垫层; 3、300mm厚3:7灰土,分 两步夯实。 | | | 整个项目 | | | | | | |
| 3 040103001001 回填土 覆土1.5米 m3 23.63 4 040103002001 余方弃置 运距:暂定10km m3 13.39 1、50mm厚中粒石沥青混凝土路面; 2、200mm厚碎石垫层; 3、300mm厚3:7灰土,分两步夯实。 | 1 | 081201001001 | 拆除路面 | | m3 | 4. 73 | | | |
| 4 040103002001 余方弃置 运距:暂定10km m3 13.39 1、50mm厚中粒石沥青混 凝土路面; 2、200mm厚碎石垫层; 3、300mm厚3:7灰土,分 两步夯实。 | 2 | 040101003001 | 挖基坑土方 | | m3 | 32. 29 | | | |
| 5 040203006001 沥青混凝土路 1、50mm厚中粒石沥青混 凝土路面; 2、200mm厚碎石垫层; 3、300mm厚3:7灰土,分 两步夯实。 15.75 | 3 | 040103001001 | 回填土 | 覆土1.5米 | m3 | 23. 63 | | | |
| 分部小计 | 4 | 040103002001 | 余方弃置 | 运距: 暂定10km | m3 | 13. 39 | | | |
| | 5 | 040203006001 | 沥青混凝土路 | 1、50mm厚中粒石沥青混凝土路面; 2、200mm厚碎石垫层; 3、300mm厚3;7灰土,分两步夯实。 | m2 | 15. 75 | | | |
| 措施项目 | | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | L | <u> </u> | 本页小计 | L | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 设备吊装口路面破除恢复

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|----|
| 1 | 041109001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5 | | | | |
| 1.2 | 041109001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 4 | 04B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0. 1 | | | | |
| 5 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0. 1 | | | | |
| 6 | 04B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 7 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 041109002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 041109004002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:设备吊装口路面破除恢复

标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|------|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | _ | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工 (赶工补偿) | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | _ |

规费、税金项目计价表

工程名称:设备吊装口路面破除恢复 标段: TOMO C螺旋断层放射治疗室改造项目 第 1 页 共 1 页

| 1 規费 | 金额(元) | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| (1) | | | | | | | |
| (1) 养老失业保险 | | | | | | | |
| (2) 基本医疗保险 | | | | | | | |
| (3) 工伤保险 | | | | | | | |
| 1.2 住房公积金 分部分项人工费+组织措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整+技术措施项目人工费调整 3.7 1.3 水利建设基金 分部分项人工费+组织措施项目人工费+分部分项人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 0.4 1.4 环境保护税 | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | |
| 型 1.4 环境保护税 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 税金 税前工程造价 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

主要材料和工程设备选用表

工程名称:设备吊装口路面破除恢复

第1页 共1页

| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
|----|-----------------|------------|-----|----|----|----|---------|----|
| | 综合工日 | 工日 | | | | | | |
| | 砂子中粗砂 | m 3 | | | | | | |
| | 碎石综合 | m3 | | | | | | |
| | 碎石 | m3 | | | | | 15 | |
| | 矿渣粉 | t | | | | | | |
| 6 | 生石灰 | t | | | | | | |
| | 石油沥青 | t | | | | | 60~100# | |
| 8 | 柴油 | t | | | | | | |
| 9 | 柴油 | kg | | | | | | |
| 10 | 水 | m3 | | | | | | |
| 11 | 轮胎式装载机 | 台班 | | | | | 斗容量3m3 | |
| 12 | 沥青混合料拌合设备160t/h | 台班 | | | | | | |
| | 弃置费 | m 3 | | | | | | |
| 14 | 其他材料费 | 元 | | | | | | |
| 15 | 黄土 | m3 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注:本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。