

鄂尔多斯17号手术室改造项目

2025年10月13日

工程报价书

工程名称：鄂尔多斯17号手术室改造项目			单位：人民币元	
序号	项目名称		价值（元）	备注
一	装饰工程			
二	暖通工程			
三	电气工程			
四	净化检测			
1	小计	一~四		
2	税金			
3	工程总造价	1+2		
注：1、本手术室百级手术室（ I 级洁净手术室）需符合 GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》，工程完工后须提供第三方洁净检测报告。 2、本报价为工程总报价。				

2025年10月13日

工程量清单报价明细表

工程名称：装饰装修

序号	材料(设备)名称	型号规格材质	单位	数量	综合单价 (元)	总价 (元)
1	橡胶卷材楼地面	3mm自流坪, 耐磨同质透心2mm厚橡胶卷材	m²	65.00		
2	橡胶卷材踢脚线	塑料圆弧R=40mm耐磨同质透心2mm厚橡胶卷材 高度100mm	m²	34.00		
3	电解钢板墙面龙骨	镀锌方钢龙骨30*50	m²	102.00		
4	电解钢板墙面面层	12mm防水厚石膏板, 1.2mm电解钢板, 表面喷涂 抗菌涂料, 含R150mm墙面圆弧	m²	102.00		
5	电解钢板吊顶龙骨	镀锌方钢龙骨30*50	m²	66.00		
6	电解钢板吊顶面层	9.5mm防水石膏板, 1.0mm电解钢板, 表面喷涂 抗菌涂料	m²	66.00		
7	铅防护气密观察窗	C1210原始窗户洞口封闭, 轻钢龙骨, 1.2mm电 解钢板	m²	2.00		
8	铅板	4mm当量	m²	10.00		
9	不锈钢三方框	304不锈钢板厚度为1.5mm, 内衬18mm细木工 板	m²	18.00		
10	直型输液导轨	2.6m/根, 含4个吊钩	套	2.00		
11	LED六联观片灯	1210*1020*25mm, 专用铝型材边框	套	1.00		
12	情报面板	1150*1000*300, 304不锈钢包边, LED触摸式 液晶控制面板屏, 带书写台, 带开启照明装置	套	1.00		
13	药品柜	1200*1700*350mm、1.2mm304不锈钢	套	1.00		
14	器械柜	1200*1700*350mm、1.2mm304不锈钢	套	2.00		
15	麻醉柜	1200*1700*350mm、1.2mm304不锈钢	套	1.00		
16	气体终端箱	1200*250*150mm、1.2mm305不锈钢; 配氧气 、空气、真空吸引、二氧化碳、笑气	套	1.00		
17	插座箱	1200*250*100mm、1.2mm304不锈钢(4个220V)	套	3.00		
18	插座箱 (380V)	1200*250*100mm、1.2mm304不锈钢(1个 380V, 3个220V)	套	1.00		
19	保温柜	温度50±2度, ≥90L	套	1.00		
20	保冷柜	温度4±2度, ≥90L	套	1.00		
21	保温柜支架	镀锌方钢支架	套	1.00		
22	保冷柜支架	镀锌方钢支架	套	1.00		
23	吊塔支座	只包含安装吊塔支座, 不含吊塔采购	个	2.00		

工程量清单报价明细表

工程名称：装饰装修

序号	材料(设备)名称	型号规格材质	单位	数量	综合单价 (元)	总价 (元)
24	无影灯支座	只包含安装无影灯支座，不包含无影灯采购	个	1.00		
25	自动门门框拆除	ZDM1521自动门拆除	樘	1.00		
26	原始地面拆除及找平	3MM自流坪拆除及找平	m²	63.00		
27	洞口封闭	M0912门洞口封闭，轻钢龙骨，1.2mm电解钢板	樘	1.00		
28	原始顶面拆除	无极预涂板含基层龙骨	m²	63.00		
29	原始墙面拆除	无极预涂板含基层龙骨	m²	102.00		
30	垃圾清运	建筑垃圾	项	1.00		
	合计					

工程量清单报价明细表

工程名称：暖通

序号	材料(设备)名称	型号规格材质	单位	数量	综合单价 (元)	总价 (元)
1	表冷器	机组内冷盘管更换，制冷量71KW	台	1.00		
2	再热盘管	机组内蒸汽再热盘管更换，再热量15KW	台	1.00		
3	净化风管镀锌钢板	0.7mm	m²	116.00		
4	净化风管镀锌钢板	0.75mm	m²	42.00		
5	净化风管镀锌钢板	0.5mm	m²	25.00		
6	B1级PEF保温（含胶水）	25mm	m²	183.00		
7	帆布软接		m²	8.00		
8	层流天花	2900*3100，百级，含高效过滤器、PEF保温	个	1.00		
9	高效送风口	风量：1000m3/h，含高效过滤器、10mm橡塑保温（620mm*620mm）	个	1.00		
10	顶面回风口	600*400，带中效	个	1.00		
11	顶面排风口	600*400，带中效	个	1.00		
12	竖向回风百叶	1150*400，含中效	个	8.00		
13	手动对开多页调节阀	风管尺寸：200*200	个	1.00		
14	手动对开多页调节阀	风管尺寸：250*200	个	1.00		
15	手动对开多页调节阀	风管尺寸：320*200	个	1.00		
16	手动对开多页调节阀	风管尺寸：400*250	个	8.00		
17	手动对开多页调节阀	风管尺寸：630*500	个	2.00		
18	镀锌钢管及配件（含保温20mm及胶水）	水管尺寸：DN25	米	2.00		
19	镀锌钢管及配件（含保温20mm及胶水）	水管尺寸：DN32	米	6.00		
20	镀锌钢管及配件（含保温20mm及胶水）	水管尺寸：DN40	米	8.00		
21	镀锌钢管及配件（含保温30mm及胶水）	水管尺寸：DN65	米	35.00		
22	无缝钢管及配件（含玻璃棉套管外加铝箔保护层）	水管尺寸：DN25	米	25.00		
23	不锈钢软接头	水管尺寸：DN25	个	2.00		

工程量清单报价明细表

工程名称：暖通

序号	材料(设备)名称	型号规格材质	单位	数量	综合单价 (元)	总价 (元)
24	不锈钢软接头	水管尺寸：DN65	个	2.00		
25	Y型过滤器（蒸汽用）	水管尺寸：DN25	个	2.00		
26	Y型过滤器	水管尺寸：DN65，法兰连接	个	1.00		
27	蒸汽截止阀	水管尺寸：DN25，配法兰盘	个	8.00		
28	截止阀	水管尺寸：DN65，配法兰盘	个	5.00		
29	蒸汽疏水器	水管尺寸：DN25；配法兰盘	个	2.00		
30	排空阀	水管尺寸：DN25，螺纹连接	个	2.00		
31	法兰片	水管尺寸：DN65	个	20.00		
32	压力表	0-1.6Mpa	个	4.00		
33	温度计	0-150° C	个	2.00		
34	管道支架(风管\水管\设备)	1. 形式：一般管道支架 2. 除锈、刷油设计要求：手工除轻锈；红丹防锈漆二遍；调和漆二遍	kg	243.80		
	合计					

工程量清单报价明细表

工程名称： 电气

序号	材料(设备)名称	型号规格材质	单位	数量	综合单价 (元)	总价 (元)
一、强电部分						
1	LED净化灯	48W 1200*300，吸顶式	套	8.00		
2	LED净化灯（带应急模块）	48W 1200*300，吸顶式	套	8.00		
3	普通单相二极、三极防水地插座	250V/10A、防水型	个	1.00		
4	局部电位端子箱	TD-28	个	1.00		
5	接线盒	型号：86*60	个	20.00		
6	电线	WDZB-BYJ-4	m	300.00		
7	电线	WDZB-BYJ-2.5	m	200.00		
二、设备层						
1	净化空调控制柜AHU-3-11	含变频器，开关回路；参数见系统图	台	1.00		
2	净化空调集中循环机组自控系统	含控制柜内控制器、元器件和温湿度、压力等传感器、电动阀、执行器等所有自控外围元器件及系统调试。	套	1.00		
3	自控控制电线	ZR-RVV3*1.5	m	100.00		
4	自控控制电线	ZR-RVV4*1.0	m	100.00		
5	自控控制电线	ZR-RVV2*1.0	m	100.00		
6	自控控制电线	ZR-RVV2*1.0	m	150.00		
7	等电位联接线	BVR-6	m	300.00		
8	金属电线管	JDG20，含丝吊杆、卡扣等配件	米	80.00		
9	金属软管	Φ20	米	50.00		
	合计					