

康巴什部影像科CT机房改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：康巴什部影像科CT机房改造项目

标段名称：康巴什部影像科CT机房改造项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：康巴什部影像科CT机房改造项目

标段：康巴什部影像科CT机房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	康巴什部影像科CT机房改造项目	
1.1.1	装饰工程	
1.1.2	暖通工程	
1.1.3	强电工程	
1.1.4	弱电工程	
1.1.5	医气工程	
1.1.6	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

装饰工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011101008001	3mm厚自流平	采用优质自流平及界面处理剂处理，未尽事宜应满足规范及相关要求。	m2	65		
2	011103002001	医用PVC防护地板地面	1. 名称：医用PVC防护地板地面 2. 规格：面层材料：2mm厚同质透芯、防滑等级R9、耐磨等级P级的医用PVC防护地板， 1）医用PVC防护地板，用同色焊线焊缝，板面打蜡上光； 2）医用PVC防护地板配套专用粘贴剂； 3）医用PVC防护地板专用3mm厚自流平，表面打磨、清洁； 4）涂刷界面剂一道； ； 未尽事宜应满足规范及相关要求。	m2	65		
3	011105004001	卷材踢脚（带收边压条）	1）卷材爬墙+板面打蜡上光+收口条； 2）地板专用胶粘合； ； 3）涂刷界面剂一道； ； 4）胶地板专用R30成品阴角垫条； 5）墙体；	m2	4.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011101001001	地面铅屏蔽（防辐射砂浆(硫酸钡)）	1) 30mm厚C25细石混凝土保护层; 2) 40mm厚防辐射砂浆(硫酸钡)找平层（厚度根据防护当量等级定（硫酸钡砂：水泥=4：1）） 搅拌、浇筑、压实刮平，表面刮糙; 3) 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）; 4) 结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净;未尽事宜应满足规范及相关要求。	m2	40.5		
5	011205001001	无机预涂板	1. 名称：无机预涂板 2. 规格：1) 无机预涂板3mm宽接缝中填入专用密封胶;6mm厚无机预涂板（防水、防火阻燃、防腐、防蛀、易清洁） 2) 专用环保型粘接剂（硅酮结构胶及双面胶）粘接于背衬板；	m2	124.67		
6	011205001002	75型轻钢龙骨体系	轻钢龙骨墙面(竖龙骨间距≤600mm，隔墙3m以下用2根穿心龙骨，每间隔1.2米设置一根竖向通天龙骨，每间隔2.4米加斜撑进行墙体加固，门窗洞口、墙体转角等部位进行可靠的补强措施；	m2	30		
7	011205001003	8mm无石棉纤维增强硅酸钙板	1. 名称：8mm无石棉纤维增强硅酸钙板	m2	124.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011205001004	无机涂料	1) 无机涂料一底两面；饰面材料：无机涂料3遍 基层材料：防水腻子3道 2) 与产品配套石膏找平，腻子找平(耐水腻子)满刮三遍，砂纸磨光； 3) 界面剂；（非黏土砖墙不需要此工序）	m2	76.38		
9	011201001001	墙面铅屏蔽1（防辐射砂浆(硫酸钡)）	防护材料：50mm厚防辐射砂浆(硫酸钡)，表面收光（硫酸钡砂：水泥=4：1） 1) 水泥砂浆罩面、压光及养护； 2) 待上一道防护涂料八成干后，抹下一道涂料1mmpb，再挂一层钢丝网，重复此步骤至施工到相当量厚度； 3) 挂一层钢丝网； 4) 第一道硫酸钡防辐射涂料，厚度1mmpb, 表面打毛处理，高度自室内结构板顶至上层楼板底； 5) 激光仪打点，制作相应防护当量的灰饼； 6) 墙面基层处理、喷水、罩面打毛；	m2	123.46		
10	010402001001	蒸压加气块墙体	1. 砌块品种、规格、强度等级 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆，240厚 3. 包含拉力钢筋	m3	7.36		
11	010401002001	实心砖	240厚的实心砖	m3	9.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011203003001	墙砖墙裙饰面	饰面材料：300*600mm墙砖 1）采用美缝剂美缝 2）镶贴面砖； 3）5-8mm厚瓷砖胶粘剂粘结层； 4）界面剂； 5）1:3水泥砂浆分层压实抹平（厚度根据实际情况定）； 6）界面剂1道； 7）用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布；	m2	9.04		
13	011302001001	高晶板	1. 名称：顶面高晶板 2. 规格： 1）饰面材料：600*600mm高晶板 2）安装铝合金边龙骨； 3）50型主龙骨间距≤1200mm，配套T型龙骨间距600mm，次龙骨间距600mm； 4）钢筋混凝土楼板；	m2	65		
14	011302001002	顶面铅屏蔽（医用高纯铅防护屏蔽板）	防护材料防护材料：3mm厚医用高纯铅防护屏蔽板，型钢龙骨骨架固定，未尽事宜应满足规范及相关要求。	m2	40.5		
15	010802002001	医用型承压式净密门	1、名称：医用型承压式净密门M1022 2、规格：外径尺寸（mm）：1050X2250，单开，未尽事宜应满足规范及相关要求。	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010802002002	医用型承压式净密门（防辐射）	1、名称：医用型承压式净密门（防辐射）FHM1022 2、规格：外径尺寸（mm）：1000X2200（洞口尺寸），单开，带4个铅当量，未尽事宜应满足规范及相关要求。	樘	1		
17	010802002003	医用型电驱平滑净密门	1、名称：医用型电驱平滑净密门PbM1 2、规格：洞口尺寸（mm）：1500X2200，门体参考尺寸（mm）：1600X2230，单开，带4个铅当量，应具有光控、手控、脚控等多种开启方式，带延时关闭功能，停电时可手动开启，运行速度可作调校，手术室门盖上需有“手术中”及“放射中”指示灯，未尽事宜应满足规范及相关要求。	樘	1		
18	010807001001	高纯高透铅玻璃隔离窗	1、名称：高纯高透铅玻璃隔离窗PBC1510 2、规格：1500*1000mm，带4个铅当量防护，窗套1.2mm医用无菌电解模块板，表面预喷涂抗菌涂料，涂层厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ ，未尽事宜应满足规范及相关要求。	套	1		
19	011205001005	高晶板包门套	当室内装饰面材为高晶板时，则以上区域收口均采用高晶板饰面，不锈钢包边，未尽事宜应满足规范及相关要求。	m ²	3.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

暖通工程

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备					
1	030701003001	恒温恒湿精密空调	1. 名称: 恒温恒湿精密空调JMKT-01 2. 规格、型号: 总冷量: 20.2kw; 电加热量: 6kw; 风量: 5700m ³ /h; 室内机尺寸: 1200*500*1740mm; 过滤器: G4, 顶送风; 3. 未尽事宜应满足规范及相关要求	台	1		
2	030701003002	分体式空调器	1. 名称: 分体式空调器FTJ-01 2. 规格、型号: 3HP, 壁挂式 3. 未尽事宜应满足规范及相关要求	台	1		
		通风管道					
3	030702001001	风管	1. 名称: 风管 2. 材质: 优质镀锌钢板-0.5mm 3. 形状: 矩形 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 按设计及规范要求 5. 接口形式: 咬口 6. 其他: 空气洁净度满足设计要求 7. 未尽事宜应满足规范及相关要求	m ²	9.64		
4	030702001002	风管	1. 名称: 风管 2. 材质: 优质镀锌钢板-0.75mm 3. 形状: 矩形 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 按设计及规范要求 5. 接口形式: 咬口 6. 其他: 空气洁净度满足设计要求 7. 未尽事宜应满足规范及相关要求	m ²	20.25		
5	031002008001	风管软接	1. 名称: 风管软接 2. 材质: 双层帆布风管	m ²	1.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031208003001	橡塑保温棉	1. 绝热材料品种:发泡橡塑保温板 2. 绝热厚度: 10mm 3. 未尽事宜应满足规范及相关要求	m3	0.18		
7	031208003002	橡塑保温棉	1. 绝热材料品种:发泡橡塑保温板 2. 绝热厚度: 30mm 3. 未尽事宜应满足规范及相关要求	m3	0.44		
8	011302001005	风管铅板包裹	1. 名称: 零星铅防护处理 2. 规格: 4个铅当量 3. 包括风管、桥架、水管、线管、医气管道等穿越墙壁的密封 4. 工作内容: 基层清理、定位、弹线、刷万能胶、安装铅板、清理净面	m2	0.55		
		风口、风阀					
9	030703007001	单层百叶风口	1. 名称: 单层百叶风口D1 2. 规格: 600*600	个	1		
10	030703007002	单层百叶风口	1. 名称: 单层百叶风口D2 2. 规格: 400*400	个	1		
11	030703007003	双层百叶风口	1. 名称: 双层百叶风口SK1 2. 规格: 200*200	个	1		
12	030703007004	双层百叶风口	1. 名称: 双层百叶风口SK3 2. 规格: 400*4000	个	1		
13	030703001001	对开多叶调节阀	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 200*200	个	2		
14	030703001002	对开多叶调节阀	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 630*320	个	2		
15	030703001003	医用70℃防火阀	1. 名称: 医用70℃防火阀 2. 规格: 200*200	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030703001004	医用70℃防火阀	1. 名称：医用70℃防火阀 2. 规格：630*320	个	2		
17	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称：通风工程检测、调试	系统	1		
		管道部件					
18	030801013001	医用脱脂无缝铜管	1. 名称：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：9.53，硬钎焊连接(氮气保护) 3. 未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	m	38.5		
19	030801013002	医用脱脂无缝铜管	1. 名称：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：19.05，硬钎焊连接(氮气保护) 3. 未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	m	38.5		
20	030801013003	医用脱脂无缝铜管	1. 名称：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：12.7，硬钎焊连接(氮气保护) 3. 未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	m	33.34		
21	030801013004	医用脱脂无缝铜管	1. 名称：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：22.23，硬钎焊连接(氮气保护) 3. 未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	m	33.34		
22	030804010001	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质：铜制 2. 焊接方法：硬钎焊连接(氮气保护) 3. 未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	个	16		
本页小计							

强电工程

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱、柜、插座箱、等电位					
1	080706002001	CT设备电源总配电柜	1. 名称、型号:CT设备电源总配电柜 2. 规格：综合规格 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1		
2	080706002002	CT总配电柜	1. 名称、型号:CT总配电柜 2. 规格：落地明装, 防护等级IP40, 600Lx1600Hx400D 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1		
3	080706002003	断路器箱JMKT-01	1. 名称、型号:断路器箱JMKT-01 2. 规格：明装, IP40 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1		
4	080708004001	等电位端子箱	1. 名称：等电位接地端子箱 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1		
5	040806002001	接地扁钢	接地扁钢	m	8		
		开关、插座及灯具					
6	040801029001	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装形式：暗装	套	1		
7	040801029002	双联双控开关	1. 名称：双联双控开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装形式：暗装	套	2		
8	030413014001	单相三级加两级安全型插座	1. 名称：单相三级加两级安全型插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	套	31		
9	030413014002	空调插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：250V 16A 3. 安装形式：暗装	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413003001	医用气密照明模块	1. 名称：医用气密照明模块 2. 规格：40-50w, 600mmx600mm, 吸顶式, 光通量≥3300lm, 功率因数0.9以上	套	9		
		桥架、管、线					
11	030412001001	配管	1. 名称：套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格：JDG16 3. 配置形式：明配	m	20.03		
12	030412001002	配管	1. 名称：套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：明配	m	193.07		
13	030412001003	配管	1. 名称：套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：明配	m	8.95		
14	030412001004	配管	1. 名称：套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格：JDG40 3. 配置形式：明配	m	9.31		
15	030801019001	金属软管	1. 名称：金属软管 2. 规格：Φ20 3. 配置形式：明配	m	2.97		
16	030412001005	配管	1. 名称：线管 2. 材质：SC75 3. 规格：综合规格 4. 配置形式：明配	m	10		
17	030412001006	配管	1. 名称：线管 2. 材质：SC100 3. 规格：综合规格 4. 配置形式：明配	m	10		
18	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯线	m	254.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030412004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJ-4 4. 材质：铜芯线	m	394.3		
20	030412004003	接地线	1. 名称：接地线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJR-6 4. 材质：铜芯线	m	19.48		
21	030409001001	电力电缆	1. 名称：低烟无卤电力电缆（低烟无卤C级以上） 2. 规格、型号：WDZ-YJY-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架中或穿管敷设	m	10		
22	030409001002	电力电缆	1. 名称：低烟无卤电力电缆（低烟无卤C级以上） 2. 规格、型号：WDZ-YJY-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架中或穿管敷设	m	10		
23	030412004004	配线	1. 名称：配线 2. 规格、型号：WDZ-RYY-3*1.5 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架中或穿管敷设	m	32.82		
24	030409001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*10 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架中或穿管敷设	m	15.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412004005	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头2. 规格、型号：120. 材质、类型：铜芯电缆、干包式4. 安装部位：配电柜、箱5. 电压等级：1kV以下”	个	2		
26	030412004006	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头2. 规格、型号：953. 材质、类型：铜芯电缆、干包式4. 安装部位：配电柜、箱5. 电压等级：1kV以下”	个	2		
27	080707009001	线管支吊架	1. 名称：线管支吊架2. 材质：型钢（综合）3. 除锈级别：手工除轻锈4. 油漆品种：防锈漆(底漆), 调和漆(面漆)5. 涂刷遍数：刷底漆二道, 面漆二道	kg	55.3		
28	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒2. 材质：钢制3. 规格：86型4. 安装形式：暗装	个	32		
29	030416006001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1		
30	080708008001	接地装置	接地装置	系统	1		
		其他工程					
31	080707009002	钢支架	钢支架	项	1		
32	010502027001	电缆沟	电缆沟，净宽200, 净深200, 上加活动盖板	m	20		
本页小计							
合 计							

弱电工程

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030502010001	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 规格：六类，暗装装高0.3m	个	12		
2	030502010002	电话网络插座	1. 名称：电话网络插座 2. 规格：六类，暗装装高0.3m	个	2		
3	030502010003	双口网络插座	1. 名称：双口网络插座 2. 规格：暗装装高0.3m	个	1		
4	030502003001	双绞线缆	1. 名称：网线 2. 规格：UTP. CAT6. 4p 3. 敷设方式：管内穿线/桥架配线	m	755.32		
5	030412004007	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZ-RYYSP-4*1.0 3. 敷设方式：管内穿线/桥架配线	m	75.75		
6	030412001007	配管	1. 名称：线管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	122.7		
7	030412001008	配管	1. 名称：线管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：明配	m	67.48		
8	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装	个	15		
本页小计							

医气工程

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备					
1	031007013001	医用设备带	1. 名称：医用设备带 2. 规格：（1）主体材质：优质铝合金6063A级表面工艺, 铝材静电粉末喷涂抗菌处理, 材质厚度不得低于1.5mm; （2）腔体结构:气电分离, 强弱电分离, 箱体采用全优质铝合金无缝拼接, 快装快拆式结构, 方便安装与维护检修, 式安装; 面板为一体式, 表面无拼装缝。气电分腔设计, 气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时, 无需打开面板, 可直接在面板上进行维修。 （3）气体终端防护罩: 每个气体终端的防护罩均要固定安装在操作面板上, 不易松脱丢失, 具有弹簧助力功能, 坚固耐用, 翻盖次数应不少于10000次 （4）颜色: 可定制	m	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	031007014001	氧气终端/负压吸引终端	1. 名称：氧气终端/负压吸引终端 2. 规格：1)符合标准:符合国家相关规范、标准(包括但不限于GB50751, YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端第一部分：用于压缩医用气体和真空的终端》)； 2) 气体终端标识统一采用ISO标识,并具有防误插功能； 3) 气体终端采用金属滚珠式的连接方式； 4) 释放套管表面采用立体凸面设计,气体二次插头在插拔时需要通、断、拔三种状态;有效寿命可连续插拔不低于5万次无故障； 5) 气体终端结构为铜制底座和前部金属插座部件组装而成,并必须达到可带气维修,具有止回阀。 6) 终端进气铜管采用医用脱脂紫铜管,进气铜管管径必须保证气体流量要求并符合气体终端相关标准规范； 7) 气体终端出厂前必须经100%气密性测试。 8) 气体终端标配球头球帽。 3. 未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	个	2		
		管道					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030801013005	医用脱脂无缝铜管	1. 名称：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ10，壁厚1.0mm，硬钎焊连接（氮气保护） 3. 未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	m	26.95		
4	030801013006	医用脱脂无缝铜管	1. 名称：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ12，壁厚1.2mm，硬钎焊连接（氮气保护） 3. 未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	m	26.58		
5	030804010002	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质：铜制 2. 焊接方法：硬钎焊连接（氮气保护） 3. 未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	个	12		
6	080707009004	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆（底漆），调和漆（面漆） 5. 涂刷遍数：刷底漆二道，面漆二道 6. 未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	kg	11.78		
		阀门					
7	030807002001	医用铜质维修阀	1. 名称：医用铜质维修阀 2. 规格：DN8，配套球头、球帽；公称压力：1.6Mpa；阀体脱脂，焊接 3. 未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

标段：康巴什部影像科CT机房改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030807002002	医用铜质维修阀	1.名称：医用铜质 维修阀 2.规格：DN10，配套球头、球帽；公称压力：1.6Mpa；阀体脱脂，焊接 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	个	2		
		其他					
9	030412004008	接地导线	BVR-6	m	57.82		
10	030412001009	配管	1.名称：配管 2.材质：JDG16 4.配置形式：明配	m	57.82		
11	031301003001	铅防护套管	1.名称：铅防护套管 2.介质管道：DN10 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	m²	0.05		
12	031301003002	铅防护套管	1.名称：铅防护套管 2.介质管道：DN8 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。	m²	0.05		
本页小计							
合 计							

暂列金 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

暂列金额明细表

标段：康巴什部影像科CT机房改造项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			26422.02			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	26422.02			
合 计		-	-	26422.02			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。