

工程名称：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

标段名称：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：东胜部新建医疗综合楼楼
顶连廊项目

标段：东胜部新建医疗综合楼楼顶连
廊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目	
1.1.1	东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

标段：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010506025001	预埋铁件	1. 预埋件制作、安装	t	0.122		
2	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 类型：方管200*6 3. 运距投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他：含制作、安装、运输等	t	1.696		
3	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 类型：方管100*4 3. 运距投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他：含制作、安装、运输等	t	1.27		
4	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 类型：HM588X300X12X20/HM550X300X11X18/方管B200*6.0 3. 运距投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他：含制作、安装、运输等	t	2.886		
5	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 类型：镀锌方钢□200X100X4.0 3. 运距投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他：含制作、安装、运输等	t	2.044		
6	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 类型：方管100*4 3. 运距投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他：含制作、安装、运输等	t	1.232		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

标段：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010607005001	钢走道	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 类型：4mm花纹钢板 3. 运距投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他：含制作、安装、运输等	t	2.392		
8	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 类型：方管B100*3.0 3. 运距投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他：含制作、安装、运输等	t	0.614		
9	010608002001	高强螺栓	1. 10.9级高强螺栓M20	套	56		
10	011103001001	橡塑板楼地面	1. 防滑塑胶地板	m2	71.62		
11	010605003001	钢屋面板	1. 夹心岩棉灰白色压型钢板	m2	71.9		
12	011207003001	夹胶玻璃	1. 连廊侧面采用钢化夹胶玻璃（6+0.76+6）	m2	158		
13	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 电梯外包铝板，钢龙骨采用镀锌方钢管：□30X2.0，间距≯600设置	m2	152.46		
14	010902001001	屋面卷材防水	1. 拆除原有屋面防水层及保护层	m2	92.21		
15	010902001002	屋面卷材防水	1. 3+4SBS防水层 2. 30厚C20细石混凝土保护层	m2	92.21		
16	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运	m3	2.67		
17	01B002	垂直运输	1. 垂直运输	项	1		
18	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 铝扣板	m2	71.9		
19	01B003	电梯	1. 无机房电梯1600kg	台	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

标段：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：东胜部新建医疗综合楼楼
顶连廊项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

标段：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：东胜部新建
医疗综合楼楼顶连
廊项目

工程名称: 东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目 标段：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：东胜部新建医疗综合楼楼顶连廊项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]